

Лий комплекс "АС-4" версія 16.2.006 27/09/16

Джуню

чик

рядник

Комунальне підприємство "Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління"

Покальний кошторис з розрахунком договірної ціни № 55 - 07 - 3 - 1

Улаштування покриття

ицтво: Улаштування покриття

про В.Вернадського

Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда	
				Всього	заробітної плати	експлуатації машин в тому числі заробітної	Всього	заробітної плати	експлуатації машин в тому числі заробітної	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують всього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	На кошторис діють коефіцієнти:										
	До тв.= 1,0850										
	До твмаш.= 1,0850										
РН18-12-83М	Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100 м2	22,47	1352,70 67,52	1285,18 153,58	30395	1517	28878 3451	4,0145 5,6485	90,21 126,92	
РН18-42-53М	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	100 м2	22,47	548,33 167,98	380,35 82,66	12321	3775	8546 1857	8,8645 3,0848	199,18 69,31	
РН18-42-63М Красх=2,	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5	100 м2	22,47	25,91 25,91	- -	582	582	- -	1,3671 -	30,72 -	
C1421-9840	Відходи холодного фрезерування	т	267,4	110,50	-	29548					
Разом				72846			5874	37424	320,11		
В тому числі матеріали				5308					196,23		