

Локальний кошторис з розрахунком договірної ціни № 13 - 02 - 1 - 1

Кошторис

Будівництво: Благоустрій прибудинкової території
Об'єкт: Облаштування доріжки тротуарною плиткою

Складений в поточних цінах станом на 04/08/16 року

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PH18-1-33M	Розбирання щибених покриттів та основ	100 м3	0,05	410,31	-	21	21	-	25,9200	1,30
					410,31	-			-		
2	По проекту	Сміття	т	10	-	-			-		
3	PH1-18-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	100 м3	0,05	3659,90	-	183	183	-	231,2000	11,56
					3659,90	-			-		
4	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	10	53,85	53,85	539		539		
						4,86			49	0,2240	2,24
5	PH18-30-13M	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	80	84,28	-	6742	1804	-	1,3200	105,60
					22,55	-			-		
6	СП2-851	Поребрик	пог. м	70	63,81	-	4467		-		
7	PH18-49-13M	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ)	100 м2	0,35	18370,00	55,39	6430	804	19	119,8200	41,94
					2296,95	14,12			5	0,6603	0,23