

Локальний кошторис з розрахунком договірної ціни № 13 - 02 - 2 - 1

Кошторис

Будівництво: Благоустрій прибудинкової території  
Об'єкт: Освітлення території

Складений в поточних цінах станом на 18/10/16 року

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	E33-103-13M	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	3	275,12 89,57	185,55 28,66	825	269	556 86	4,9000 1,2303	14,70 3,69
2	СП1-121	Стояки залізобетонні	шт	3	1250,00	-	3750	-	-	-	-
3	E33-115-23M	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	штука	3	244,06 58,86	170,40 22,89	732	177	511 69	3,2200 0,9352	9,66 2,81
4	СП1-564	Лампи ЖКУ	шт	3	812,63	-	2438	-	-	-	-
5	СП1-565	Світильники з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	3	747,49	-	2242	-	-	-	-
6	СП1-1041	Кронштейни	шт	3	219,00	-	657	-	-	-	-
7	E33-108-13M	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	кілометр	0,2	806,58 482,74	287,55 38,63	161	97	58 8	25,7600 1,5781	5,15 0,32